

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI
			IN OPERA
LAVORI CATEGORIA OG1			
DEMOLIZIONI ED OPERE EDILI			
DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE E TAMPONAMENTI			
22.2.BG2.01.A	Spessore complessivo fino a 12 cm compreso	m2	9,75
11.8.CP1.12 CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI			
		m3	25,76
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO			
20.1.BQ4.01.A	Per calcestruzzo andante non armato	m3	25,76
01.1.AB1.01.A Puntellazione di travi, rampe scale, solai piani e di copertura fino a 3 m di altezza di puntellazione			
		m²	19,82
RIMOZIONE DI MACERIE			
10.1.BY1.01	Eseguita a mano	m3	93,01
DEMOLIZIONE DI SOFFITTI E CONTROSOFFITTI			
35.1.BY0.01.D	Controsoffitto non ispezionabile, in lastre di gesso, altro materiale equivalente	m²	7,78
RIMOZIONE DI MACERIE			
10.1.BY1.01	Eseguita a mano	m3	93,01
DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI DI PAVIMENTO			
43.1.BQ4.01	Per spessore fino a 10 cm	m²	12,27
RIMOZIONE DI ZOCCOLINO BATTISCOPA			
43.9.BY1.01.C	In legno, PVC duro, metallo	m	1,51
42.1.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI INTONACI E RIVESTIMENTI SU PARETI INTERNE	m²	16,32
	Per foro di area nominale fino a 650 cm² (tracce per impianti meccanici ed elettrici)	n	24,81
LINEA ALIMENTAZIONE QUADRI ELETTRICI			
SMONTAGGI E RIMONTAGGI COMNTROSOFFITTI ESISTENI			
C.01.a	Mano d'opera non specializzata	h	24,60
C.02.a	Mano d'opera qualificata	h	27,25
ESECUZIONE FORI PASSAGGIO GUAINA CAVI			
C.02.a	Mano d'opera qualificata	h	27,25

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI IN OPERA
	CHIUSURA VANO MONTACARICHI CON SOLETTA IN CEMENTO		
23.2.EH2.01	SOLAIO MISTO ACCIAIO-CLS CON LAMIERA ZINCATA TIPO A 55/P 600		
23.2.EH2.01.I	Per spessore totale di 12 cm, lamiera da 1,2 mm	m ²	81,51
33.3.JH2.01.B	Struttura di sostegno zincata a caldo	kg	9,39
01.1.AB1.01.A	Puntellazione di travi, rampe scale, solai piani e di copertura fino a 3 m di altezza di puntellazione	m ²	19,82
22.3.RQ9.01.C	TRAMEZZI REI CON LASTRE IN SILICATO DI CALCIO		
	Tramezzi REI 120	m ²	147,78
NP1	Rimozione del lavabo e della piastrellatura e degli scarichi per la realizzazione dello spogliaio di ingresso comprensivo di smaltimento ed intonaco	A Corpo n	1.108,40
	PARETI E CONTROSOFFITTI		
	- Pareti divisorie per clean room tipo Parteco o Padana cleanroom		
	Pareti mobili realizzate con pannelli sandwich modulari autoportanti spess. Totale 45 mm, così composti:		
	- Telaio interno in alluminio anodizzato.		
	- pannelli di tamponamento in resine fenoliche spessore 4 mm rivestite in melammina colore avorio		
	- coibentazione interna realizzata con pannello in polistirene		
	- assemblaggio in officina per la pressatura del sandwich		
	complete di :		
	- profilo di base per collegamento al pavimento in alluminio anodizzato ad U con guarnizione interna e sigillatura con mastice al silicone		
	- profilo di alluminio anodizzato per raccordo ad incastro dei pannelli per l'installazione in sito con giunto finito con siliconatura a filo		
	- forometrie realizzate a pantografo per l'inserimento di visive o griglie		
NP2	Idonee per classe ISO 5 Altezza metri 2,9 euroclasse di reazione al fuoco 1	m2	198,53

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI IN OPERA
- Completamenti per pareti Parteco o Padana Cleanroom consistenti in:			
NP3	Zoccolino piano alluminio altezza mm 100 da posizionare a pavimento all'esterno dei locali, colore naturale, tipo Parteco o Padana cleanroom	m	15,97
NP4	Zoccolino curvo in alluminio da posizionare a pavimento all'interno dei locali su supporto angolare a scatto comprensivo di terminali in policarbonato Colore naturale,raggio di curvatura 60 mm, tipo Parteco o Padana cleanroom	m	21,10
NP5	Zoccolino curvo, lunghezza max 3 metri, in alluminio da posizionare all'interno dei locali negli spigoli verticali su supporto angolare a scatto Colore naturale,raggio di curvatura 60 mm, tipo Parteco o Padana cleanroom	n	63,31
NP6	Ottavi di sfera in alluminio anodizzato per giunti angolari tripli, colore naturale Colore naturale, tipo Parteco o Padana Cleanroom	n	25,37
NP7	Quarti di sfera in alluminio anodizzato per giunti angolari Colore naturale, tipo Parteco o Padana Cleanroom	n	24,05
NP8	Predisposizione di fori in parete con inserimento, da parte del costruttore delle pareti, di scatole in materiale plastico per 2 frutti elettrici completo di tubi passacavi in PVC diametro 20mm scatola in polistirene per tre frutti dim 107*74 profondità 40 mm	n	41,66
NP9	Fori per griglia di ripresa realizzati al pantografo dal costruttore delle pareti, senza telaio perimetrale interno, varie misure secondo dimensioni griglie ripresa aria rilevabili sulla planimetria reparto	n	28,31
- Porte tipo Parteco o Padana Cleanroom			
Porta inserita in parete mobile, realizzate dal fornitore delle pareti, così costituita:			
- profili di stipite e di battuta d'alluminio anodizzato naturale sp. mm2 a sezione arrotondata, montati complanari.			
- guarnizioni verticali e superiori			
- cerniere interne inox , apertura a 180 gradi			
- pomolo premi apri			
- dispositivo di tenuta a pavimento.			
- terminali per stipiti porta in alluminio			
Pannelli di tamponamento realizzati come le pareti			
NP10	Ad un battente di dimensioni 800* h 2100	n	709,38
NP11	Ad un battente di dimensioni 900* h 2100	n	725,68

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI	
			UNITARI	IN OPERA
NP12	Visiva isolante anticondensa per porte conformi alle norme UNI 7171 realizzate con due lastre di cristallo trasparente spess. mm.3+3 ad angoli arrotondati con raggio di curvatura di ca. cm. 10, spessore 45 mm, montate a filo battente	n		
	Dimensioni 600*800		176,04	
31.9.XH2.02.D	Maniglioni antipanico a barra incorporata	n		
	Per porta vetrata ad una anta		434,10	
- Visive su pareti mobili tipo Parteco o Padana Cleanroom				
NP13	Visiva isolante anticondensa conformi alle norme UNI 7171 realizzate con due lastre di cristallo trasparente spess. mm.3+3 ad angoli arrotondati con raggio di curvatura di ca. cm. 10, spessore 45 mm, montate a filo parete, varie misure, complete di pannelli smontabili 1200*2800 con profili ad "omega" in alluminio colore naturale per permettere la pulizia in condizioni di manutenzione del vano finestra	n		
	Dimensioni visiva 1000*1000		436,29	
NP13	Dimensioni visiva 600*1000	n	436,29	
- Controsoffitto per cleanroom tipo Parteco o Padana cleanroom				
NP14	Controsoffitto integrato in alluminio idoneo per locali Classe ISO 5/7 , vedere specifica 2, così costituito:	m		
	- perimetro in profilo curvo di alluminio anodizzato spessore 2 mm colore naturale		10,42	
	- pendini di sospensione a struttura di supporto realizzati con cavetto e tirante in acciaio zincato			
	- reticolo controsoffitto in profilato di alluminio a doppia "T" modulo 610*610		122,84	
	- pannelli di tamponamento in nobilitato rivestito in melammina, spessore totale 12 mm classe di reazione al fuoco "1" modulo 610*610		19,66	
- Rivestimenti pavimenti				

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI IN OPERA
SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI			
43.1.EQ4.01.A	Fino a 4 cm	m2	38,87
43.2.TN6.02.A	PAVIMENTI IN PVC OMOGENEO PRESSATO DI CLASSE 1 Rivestimento dei pavimenti realizzato con quadrotti 600*600 di PVC antistatico spessore 2 mm, termosaldato e raclato in opera previa interposizione di livellina.	m2	57,79
LAVORI CATEGORIA OG11			
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE			
- Sistema di illuminazione per cleanroom			
Sistema di illuminazione in grado di garantire 500 Lux sul piano di lavoro (secondo specifica 3) costituito da :			
Plafoniere, posizionate a filo controsoffitto e completamente accessibili dal locale per la manutenzione dei tubi fluorescenti. Realizzate in lamiera verniciata a fuoco e diffusore in lastra di polycarbonato trasparente			
Grado di protezione IP 54, idobee per ambienti classificati ISO14644-1			
Complete di tubi fluorescenti bianchi.			
NP15	Cer corpi illuminanti 2*18, 220 Volts dimensioni 305*610*100	n	133,01
NP16	Cer corpi illuminanti 4*18, 220 Volts dimensioni 610*610*100	n	178,65
Plafoniere, come sopra descritte ma dotate di batteria tampone per alimentazione di emergenza, autonomia 1ora.			
NP17	Con corpi illuminanti 2*18, 220 Volts dimensioni 305*610*100	n	214,18
NP18	Con corpi illuminanti 4*18, 220 Volts dimensioni 610*610*100	n	259,82
Lampade per flusso unidirezionale con schermo a goccia IP 40			
NP19	certificate, con corpo illuminante 1*36 Watt, alimentazione 220/50	n	189,73

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI	
			UNITARI	IN OPERA
	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA			
	- Macchine di ventilazione e condizionamento			
	Unità di trattamento aria disposta su due piani sovrapposti, così composta: (disegno C300-17-2 -601-1)			
	- plenum ripresa miscela aria esterna/ricircolo dotato di serrande di ripartizione. Sulla presa di aria esterna è montata una ulteriore serranda automatica di esclusione ad impianto fermo.			
	- sezione di filtrazione primaria costituita da filtro tasche F7 classe energetica A			
	- sezione refrigerazione e deumidificazione costituita da una batteria aletata a più ranghi alimentata da acqua gelida a 7/12 °C. con vasca di raccolta condensa e scarico.			
	- sezione prevista per umidificazione a vapore			
	- separatore di gocce			
	- sezione ingresso aria ricircolo di By-pass dotato di serranda			
	- elettroventilatore centrifugo a doppia aspirazione, pale rovesce realizzato in acciaio zincato, alimentaz. 400/3/50			
	m3/h prevalenza statica 1400 Pa, idoneo per essere pilotato con inverter.			
	Senza manutenzione. Tempo medio fra guasti 8 anni.			
	Struttura, smontabile per il trasporto da piè d'opera al momontaggio in opera, realizzata con profili di alluminio, tamponamenti eseguiti in pannelli sandwich realizzati con lamiera preverniciata e zincata e poliuretano espanso, completo di strisce in gomma nera 10*100 per supporto su basamento esistente in calcestruzzo			
	Portata totale	m3/h		
	Potenzialità batteria pre riscaldamento	Kw		
	Potenzialità frigorifera	Kw		
	Potenzialità batteria post riscaldamento	Kw		
	Potenzialità umidificatore	kg/h		
	Potenza elettrica installata	Kw		
	Dimensioni 2,2*1,450*h2,15 peso approx. 900 kg.	n		
	Strisce in gomma nera 10*100 per supporto su basamento esistente in calcestruzzo	m		
NP20		A Corpo	n	11.583,42

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI UNITARI IN OPERA
- Sistemi di espulsione			
Cassonetto di espulsione secondo dis. C300-17-02-601-2, così costituito:			
-Carpenteria in AISI 304			
- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione			
realizzato in acciaio galvanizzato. Portata			
1350 m3/h, potenza 0,65 kw, prevalenza 350			
Pa, alimentazione 230/1/50,			
- sezionatore locale bipolare e cablaggi interni			
NP21		A Corpo n	1.925,03
- Umidificazione invernale			
Umidificatore elettrico a vapore completo di lancia distribuzione e			
relativo tubo vapore con adattatore proporzionale ed indicatore			
Alimentazione 380/3/50, potenzialità 8 kg/h, potenza assorbita 6,1 Kw			
NP22	Tipo ES 4 Nordmann da inserire su condizionatore	n	2.666,48
- Completamenti HVAC			
Batterie di post riscaldamento a canale alimentate ad acqua calda 75/60 °C			
realizzate in tubi di rame alettati in alluminio. Spaziatura max tra le alette 3 mm			
Velocità frontale max 4 m/sec.			
NP23	- sezione passaggio aria 900*500, 2 ranghi passo tubi 60, potenzialità 8 Kw	n	397,72
NP24	- sezione passaggio aria 600*500, 2 ranghi passo tubi 60, potenzialità 6 Kw	n	348,82
REGOLAZIONE FLUIDI TERMOVETTORI			
- Gruppi valvole regolazione acqua fredda			
Gruppo di regolazione acqua batterie di raffreddamento			
dei condizionatori così costituito:			
53.5.QX1.01.F	- filtro di linea DN 50, filettato	n	92,60
53.5.QH6.01.G	- valvola di intercettazione DN 50 filettata	n	68,01
56.3.QX1.30.D	- termometri con pozzetto scala -30+50 °C	n	37,72
56.3.QX1.30.E	- manometri	n	56,53
Realizzazione gruppo di regolazione:			
- Montaggio valvola miscelatrice DN 40, filettata			
- Tubazione nera occorrente, pezzi speciali e telai necessari per la			
realizzazione comprensiva della verniciatura antiruggine ed a finire del tutto			
NP25		A corpo: n	2.575,40
Isolamento termico del gruppo valvole acqua refrigerata,			
eseguito con coppelle di lana di roccia spessore 50 mm, densità 60 Kg/m3			
conducibilità termica max. = 0.040W/°C, unite mediante fasciatura, per			
realizzare barriera vapore, con garza, protezione con una mano di FOSTER			
30/36, garza aggiuntiva e una mano di FOSTER 30/36, rivestimento esterno			
in foglio di alluminio calandrato di spessore 6/10 e fissato con viti			
autofilettanti. Etichette adesive di indicazione direzione e tipologia fluido			
con colore secondo UNI. Completo di scatole smontabili per le valvole e di			

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI	
			UNITARI	IN OPERA
NP26	tutti i pezzi speciali necessari	n	815,00	
	- Gruppi valvole regolazione acqua calda			
	Gruppo regolazione batteria di post riscaldamento così costituito:			
53.5.QH6.01.C	- valvole di intercettazione DN 20 a sfera	n	16,56	
56.3.QX1.30.D	- termometri con pozzetto scala 0+120°C	n	37,72	
	Realizzazione gruppo di regolazione:			
	- montaggio valvola regolatrice a tre vie DN15	n		
	- Tubazione nera occorrente, pezzi speciali, controflange e telai necessari per la realizzazione dei gruppi valvole, ivi compreso il montaggio della valvola a tre vie	n		
NP27	A corpo:	n	1.122,91	
	Isolamento termico de gruppo valvole acqua calda eseguito con coppelle di lana di roccia spessore come previsto da Legge 10,01,91 n°10, densità 60 Kg/m3 conducibilità termica max. = 0,040 W/°C, unite mediante spiratura in filo di ferro zincato, rivestimento esterno in foglio di alluminio calandrato di spessore 6/10 e fissato con viti autofilettanti. Etichette adesive di indicazione direzione e tipologia fluido con colore secondo UNI. Completo di scatole smontabili per le valvole e di			
NP28	tutti i pezzi speciali necessari	n	326,00	
	- Distribuzione acqua calda			
53.5.QX1.01.C	Filtro di linea DN 25	n	30,80	
	Collettori di distribuzione acqua calda dalla centrale ai gruppi valvole di riscaldamento realizzati in tubo nero, lunghezza appr. 23 metri, DN 25 completo di valvole di intercettazione DN 25 a sfera, barilotto di sfianto automatico, curve			
53.1.IH2.11.D	- tubo DN25 completo di pezzi speciali	m	22,55	
53.5.QH6.01.D	- Valvole a sfera di intercettazione DN 25 filettate	n	22,36	
53.5.QX4.20	- Barilotto di sfianto	n	24,14	
58.1.IM1.01.C	Isolamento tubazioni con coppelle di lana di vetrp DN25	m	11,04	
58.1.IH4.01	Finitura rivestimento tubazioni in lamina di alluminio	m2	33,38	

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI
			IN OPERA
	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E FILTRAZIONE ARIA		
	- Distribuzione aria		
	Linee distribuzione e ripresa aria ai reparti in lamiera zincata tipo sandzimir con flange imbullonate riportate. Dimensionati a norme ASHRAE. Pulizia interna ed esterna eseguita in cantiere prima del montaggio. Siliconati in opera, dopo installazione, di tutte le giunture. Provatati in sito con il metodo delle bolle di sapone. con pressione interna pari ad 1,5 volte quella prevista per il fine vita degli elementi filtranti.	kg	7,11
NP29	Isolamento esterno delle canalizzazioni per il trasporto dell'aria, eseguito con lastre di polietilene espanso a cellule chiuse, classe di reazione al fuoco 1 (autoestinguente), accoppiato con film liscio di alluminio 50 micron spessore mm. 25. Conduttività: 0,0361 w/mK (0°); 0,0386 W/mK(10°) Adesivo in lastre posato previa pulizia e sgrassaggio delle superfici dei canali. La posa deve essere tale che il materiale isolante funga anche da barriera contro le perdite d'aria delle giunture longitudinali dei canali	m2	43,36
57.6.QG2.01.G	SERRANDE TAGLIAFUOCO REI 120 PER CANALI RETTANGOLARI, PROFONDITA' 300 mm Dimensioni da 40 a 50 dm² utili	n	774,16
	Serrande di ripartizione e regolazione dell'aria mandata e ripresa negli ambienti, posizionate sui canali, altezza 100 mm, ad alette contrapposte, comando a ruote dentate in ABS		
	Pale in alluminio profilo alare, telaio in alluminio		
NP30	- Dimensioni 200*210 predisposta per comando motorizzato	n	116,71
NP31	- Dimensioni 300*310 predisposta per comando motorizzato	n	133,01
NP32	- Dimensioni 300*310 predisposta per comando manuale	n	134,64

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI
			IN OPERA
	Griglie in alluminio anodizzato colore naturale di ripresa aria dagli ambienti dotate di serrande e controtelaio posizionate sulle pareti		
NP33	Dimensioni 500*200, portata 800 m3/h	n	157,92
NP34	Dimensioni 400*200, portata 640 m3/h	n	124,86
NP35	Dimensioni 300*200 portata 480 m3/h	n	100,41
NP36	Dimensioni 400*100 portata 320 m3/h	n	84,11
NP37	Dimensioni 300*100 portata 250 m3/h	n	72,70
NP38	Dimensioni 200*200 portata 210 m3/h	n	75,96
NP39	Dimensioni 200*100 portata 160 m3/h	n	51,51
	- Filtrazione aria		
	Filtri assoluti multi diedro , telaio in acciaio zincato , setto filtrante in microfibre di vetro, efficienza H13 (99,99 DOP test), perdita di carico ad inizio vita di 270 Pa alla portata nominale		
NP40	dimensione 610*305*292, portata 2000 m3/h,	n	176,27
	Canister per l'alloggiamento di filtri HEPA dotati di dispositivo di sicurezza Bag-in Bag-out per la sostituzione dei filtri. Completati di sonde per il DOP test prese manometri, sacchi barriera ed elastici.		
NP41	Dimensioni filtro 305*610*292	n	788,92
	Filtri HEPA per flussi unidirezionali , efficienza H14 (99,997% DOP test) con plenum incorporato tipo usa e getta realizzato in materiale plastico Setto filtrante pieghettato in microfibre di vetro, distanziali termoplastici continui, guarnizione semitonda in Dutral cellulare. Schermi di protezione in acciaio microstirato verniciato. Perdita di carico, alla portata nominale, ad inizio vita di 130 Pa e maggiore di 800 a fine vita. -Specifica 8		
	Dimensioni:		
NP42	- 457* 305* 195 d: 198	n	162,88
NP43	- 610* 305* 195 d: 198	n	170,50
NP44	- 457* 457* 195 d: 248	n	186,80
NP45	- 457* 610* 195 d: 248	n	194,95
NP46	- 610* 610* 195 d: 248	n	204,82
NP47	- 610*1200*220 d: 248	n	290,82
	Collegamenti , lunghezza due metri,in tubo flessibile in doppio strato di PVC con spirale in filo armonico di collegamento tra i canali di mandata e gli elementi diffusori posti in controsoffitto, comprensivo di fascette stringi tubo		
NP48	Diametro 200 mm	n	33,76
NP49	Diametro 250 mm	n	37,33

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI
			IN OPERA
NP50	Serrande circolari a farfalla dotate di dado di blocco non distaccabile realizzate in AISI 304 per equipartizione filtri HEPA terminali da installare sui canali di mandata aria. Realizzate secondo specifica 4	n	53,14
NP51	diametro 198	n	58,03
	diametro 248		
	ATTREZZATURE		
	- Sistemi di isolamento locali, RABS, attrezzature da cleanroom		
	Cortina guida flusso da fissare mediante viti a mordere, testa piana, in AISI 304 ai profili del controsoffitto realizzata con un profilo ad L 50*50 spessore 2,5 e dotato di contro piastrina in acciaio inox spessore 2,5*h40 per fissare le strisce in PVC montate parzialmente sovrapposte. Il tutto realizzato secondo specifica 10		
	Completa di strisce in PVC larghezza 200 spessore 2. lunghezza 2000mm		
	Da montare al contorno dei flussi unidirezionali secondo indicazione del caporeparto. Anche la lunghezza delle cortine dovrà essere		
NP52	definita in zito in funzione della ergonomia dell'operatore.	m	178,32
	Dispositivo di compensazione aspirazione aria cappe B.H. presenti nel laboratorio 8 realizzato in AISI 304, in grado di mantenere i volumi di espulsione anche a cappa spenta, costituito da un cassone in AISI 304 aperto nella parte inferiore, munito di collegamento all'espulsore nella parte superiore e dotato di 120 asolature di presa aria nella parte frontale. Asolature equispaziate e disposte orizzontalmente, aventi dimensioni 10*50 mm ottenute mediante punzonatura. Finitura superficiale del manufatto 2B.		
	La realizzazione deve essere tale da non presentare, sulla superficie esterna, punti non pulibili, graffi, deformazioni da saldatura/punzonatura, fessurazioni etc.		
	Le saldature devono essere non visibili, fatte su pieghe interne, oppure accuratamente molate e smerigliate e tali da non avere microfessurazioni non compatibili con la finitura 2B		
	La parte inferiore, aperta, deve avere una flangia perimetrale interna, per appoggio al perimetro esterno della cappa BH, avente larghezza non inferiore ai 30 mm sulla quale posizionare una guarnizione siliconica di altezza non inferiore ai 3 mm onde recuperare eventuali difetti di complanarità tra cappa e dispositivo.		
	Dimensioni generali di ingombro: 800*1100*h700		
NP53	N.B.: le dimensioni effettive del dispositivo dovranno essere definite dopo rilievo delle dimensioni della Cappa B.H. che verrà effettivamente installata.	n	1.052,47

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI	
			UNITARI	IN OPERA
NP54	Panca di passaggio a due vani contrapposti, sporco/pulito, per cambio scarpe realizzata con pannellature rivestite in laminato melamminico e profili in alluminio anodizzato, spigoli arrotondati idonea per utilizzo in ambienti GMP classificati.	n		
	Dimensioni: 35*40*h100 cm			
			545,23	
NP55	Sterilizzatore per mani azionato da sensore di prossimità, realizzato in materiale plastico, alimentazione 220/50 Hz con 2 confezioni da 5 flaconi da 1 L di sanizzante a base alcolica e staffa di montaggio	n		
			1.325,19	
- Passa materiali				
NP56	Passa materiali ventilati e gestiti da impianto realizzati con pannelli parete pavimento/soffitto (vedere disegno C300-17-02-601) contenenti:	m2		
	- pareti sandwich perimetrali a tutta altezza			
	- profili curvi in alluminio	m		
	- predisposizione per filtro HEPA eff.H14 portata 131m3/h completo di seranda e flessibile di collegamento	n		
	- Filtro HEPA H 14 dimensioni 305* 305 *195 d: 150	n		
	- camera interna i dotata foro superiore munito di griglia per appoggio filtro e griglie integrate per la ripresa dell'aria dimensioni 650*700*h650	n		
	- antina inferiore e superiore di ispezione	n		
	- antine vetrate per l'ingresso ed uscita dei materiali 60*70	n		
	- interblocco elettrico completo di pulsanti apriporta e spie segnalazione	n		

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI	
			UNITARI	
			IN OPERA	
	SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO			
	- Strumentazione in campo			
	Dispositivo a flangia di misura della portata del ventilatore, da tarare il situ, realizzato in AISI304 o materiale plastico ad effetto venturi, da installare sulla bocca di aspirazione del ventilatore del condizionatore e dello espulsore			
NP57		n	67,96	
NP58	Sonde passa parete per la misura di pressione negli ambienti in acciaio inox	n	20,95	
NP59	Sonda campionamento a 90° per DOP test da canale realizzata in AISI 304	n	27,87	
NP60	Sonda campionamento per DOP test da montare a pannello realizzata in AISI 304, completa di tubo di collegamento in PVC	n	26,24	
NP61	Giunti a T e lineari per tubi in PVC	n	1,96	
NP62	Tubo PVC neutro diametro 4/6	m	0,33	
NP63	Manometri differenziali per misurare la portata totale meccanico con scala lineare tipo magnehelic della Dwyer	n	117,26	
NP64	Manometri per misurare le pressioni ambiente meccanico con scala lineare tipo magnehelic della Dwyer , scala 0-60 Pa	n	129,89	
NP65	Manometri per misurare la perdita di carico dei filtri a tasche montati sul CDZ e del filtro HEPA campione meccanico con scala lineare tipo magnehelic della Dwyer , scala 0-500Pa	n	117,26	
NP66	Trasmettitore di pressione differenziale adatto per aria o gas inerti puliti e secchi. Attacchi a portagomma. Temperature di lavoro comprese tra -18 e +66°C, montaggio con diaframma verticale, custodia IP65. Alimentazione 24 Vcc/Vca isolato, uscite 0-10 Volta o 4-20 mA.	n	146,05	
NP67	- impostazioni selezionabili: 25- 0-25; 50- 0-50; 100- 0-100 Pa .	n	146,05	
	- impostazioni selezionabili: 0-250; 0-500; 0-1250 Pa .			
NP68	Trasmettitore di umidità e temperatura combinata da canale	n	374,25	
NP69	Trasmettitore di temperatura da canale	n	154,20	
	SERVOCOMANDI PER SERRANDE 0 ÷ 10 V - 24 V			
57.5.QX3.45.C	Coppia nominale 20 Nm	n	397,82	
NP70	Sezionatore locale quadripolare	n.	60,47	
NP71	Sezionatore locale bipolare	n.	56,40	

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI	
			UNITARI	
			IN OPERA	
	Valvole servozionate			
	VALVOLE DI REGOLAZIONE A TRE VIE IN BRONZO PN 16 - ATTACCHI FILETTATI			
57.5.QX3.05.A	DN 15 Kvs 4	n		186,74
57.5.QX3.05.E	DN 40 Kvs 25	n		289,95
	SERVOCOMANDO ELETTROMECCANICO PER VALVOLE			
57.5.QX3.25.A	Corsa 5,5 mm - segnale di posizionamento 0 ÷ 10 V	n		383,37
	- Strumentazione su quadro di controllo			
	Convertitori statici di frequenza completi di modulo filtro RFI/EMC secondo EN 55011-1A (ambiente industriale). Dotati di azione regolante PID per la gestione con segnale da retroazione e funzione per la ottimizzazione automatica dei consumi energetici. Dotato di quattro configurazioni di funzionamento configurabili e tastierino con display a LED e di comunicazione RS 485. Grado di protezione IP 54, alimentazione 380/460V-50/60Hz. Per regolazione portata ventilatore UTA			
NP72	Potenza nominale 11 Kw	n.		1.148,82
	Scheda regolazione monofase a tiristori completa di impostazioni di minimo e massimo, ingressi per trimmer regolazione manuale e 0-10 volta per regolazione automatica. Alimentazione 230-270Volta 4 A. 50/60Hz per regolazione portata espulsore			
NP73		n.		92,58
	- Sistema Digitale di controllo a microprocessore tipo Saia Burges da installare sul quadro elettrico così costituito:			
	Terminale operatore con display grafico da 7" a 65K colori. Matrice touch screen 140*450 , risoluzione 840*480 pixell. set di caratteri Font programmabili/TTF Windows. Retroilluminazione CCFL - collegamento Ethernet. Installata sul fronte del quadro di controllo			
NP74		n		924,70
	Unità processore con 4 slot di espansione 512 Kbyte, orologio datario, USB, Web server, in grado di supportare rack per ulteriore espansione, con modulo Ethernet Installata all'interno del quadro di controllo			
NP75		n		1.341,25
NP76	Switch di collegamento terminale con CPU	n		170,82
NP77	Modulo 8 ingressi analogici 0-10 V	n		360,46

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI IN OPERA
NP78	Modulo 4 uscite 0-10V; +/-10V, 0-20 mA	n	340,95
NP79	Modulo 16 ingressi digitali 24VCC PNP-NPN. corrente in ingresso 6mA	n	195,75
NP80	Modulo 16 uscite digitali a transistor, Corrente di uscita 500mA, 5-32VCC	n	208,58
NP81	Rack a 4 moduli di espansione completo di connettore	n	188,15
	Software dedicato per la gestione ed il controllo dell'impianto in grado di gestire:		
	- controllo automatico di portata e pressione ambiente		
	- controllo automatico temperatura estiva ed invernale		
	- controllo automatico di umidità estiva ed invernale		
	- ciclo riduzione consumi energetici		
	- ciclo sterilizzazione		
	- allarme bassa portata		
NP82	- allarme bassa pressione	n	1.336,60
QUADRI ED IMPIANTO ELETTRICO			
	Quadro elettrico di controllo e comando per il sistema CDZ posizionato in corridoio di accesso al reparto (vedere planimetria), realizzato secondo i disegni C300- in grado di gestire le seguenti funzioni:		
	a) regolazione tramite PLC		
	b) alimentazione e controllo di tutte le utenze dell'impianto		
	Il quadro è così realizzato:		
	- carpenteria in acciaio verniciato a fuoco spess.30/10		
	- grado di protezione IP 54		
	- circuiti ausiliari a 24 Volts		
	- apertura fronte quadro con chiave		
	- cablaggi eseguiti con cavi conformi EN50575/CEI UNEL 35016		
	- isolamento di prova 3000 Volts		
NP83	- potenza installata 35 Kw, 380 Volts 3F-N-T 50 Hz	n	9.043,23
	Predisposizione porte per interblocco comandato da PLC, costituito da:		
	incontro elettrico, contatto magnetico, due semafori per porta con segnalazione led rosso/verde, cicalino di allarme, pulsante di emergenza e finitura in policarbonato. Funzionamento a 24 Volta.	n	845,97
NP85	Impianto rete per un totale di 8 punti con due prese per ogni punto Completo di prese ad incasso per parete mobile con copertura a filo parete Grado di protezione in chiusura IP55	n	203,75

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI	
			UNITARI	IN OPERA
NP86	Impianto elettrico per numero 4 citofoni comprensivo di cavo Bus per collegamento citofoni e montaggio in opera	n		
	Citofoni con tastiera a membrana idonei per ambienti classificati ISo14644-1	n		
	A Corpo:	n	1.440,92	
NP87	Posa linee elettriche per alimentazione punti presa completo di cablaggi in campo e materiali così costituiti:			
	Linee di alimentazione elettriche da quadro elettrico	n		
	Prese ad incasso per parete mobile con copertura a filo parete da 16 A-230 V+T			
	grado di protezione in chiusura IP55 -1 frutto Unel + 1 frutto diritto	n		
	Cavi di collegamento inseriti negli alloggiamenti predisposti in parete mobile	n		
	A Corpo:	n	3.063,65	
68.2.QZ2.01	Impianto rilevazione fumi realizzato a norma di legge composto da:			
	Rilevatori ottici di fumo Conformi EN 54 per installazione in controsoffitto	n	194,11	
	Rilevatori ottici di fumo conformi EN54 per installazione in ambiente	n	194,11	
	Rilevatori di fumo ottici lineari conformi EN54 da installare in canale ingresso aria UTA completo di.			
	- unità trasmissione ricezione	n		
	- ripetitore ottico	n		
	- modulo analogico ad una uscita	n		
	Montaggio in campo	n		
	A Corpo:	n	732,75	
NP89	Spie segnalazione allarme generale a torretta con luci verdi e rosse, alimentazione 24 volta AC	n	40,75	
NP90	Impianto elettrico per distribuzione energia così costituito:			
	Canaline in acciaio galvanizzato tipo Cablofil			
	-size 100*30*3000	n	107,99	
	-size 300*54*3000	n	135,29	
NP91	Staffaggi	n	316,22	

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI	
			UNITARI	
			IN OPERA	
	Cavi di collegamento tra quadro elettrico ed utenze secondo disegno C300-17-2 completi di intestatura, minuterie, numerazione, battitura, controllo continuità e sigillatura dei passaggi parete eseguito con schiuma di poliuretano espanso			
NP92	cavo n°1 Sezionatore + motore per ventilatore tipo FG16 schermato -G4	m	9,75	
NP93	cavo n°2 Ausiliari sezionatore, tipo FG16 3G1,5	m	7,78	
	cavo n°3 Servocomando DA1 tipo FG 16 3G1,5	m	7,78	
	cavo n°4 Servocomando DA2 Tipo FG16 3G1,5	m	7,78	
NP94	cavo n°5 Servocomando VA1 Tipo FG16 4G1,5	m	8,08	
	cavo n°6 Servocomando VA2 Tipo FG16 4G1,5	m	8,08	
	cavo n°7 Servocomando VA3 Tipo FG16 4G1,5	m	8,08	
NP95	cavo n°8 Trasmettitore temperatura-umidità Tipo FG16 5G1,5 schermati	m	8,44	
	cavo n°9 Trasmettitore di temperatura Tipo FG16 4G1,5 schermati	m	8,08	
	cavo n°10 Trasmettitore di temperatura Tipo FG16 4G1,5 schermati	m	8,08	
	cavo n°11 Segnali scambio chiller Tipo FG16 4G1,5	m	8,08	
NP96	cavo n°12 Alimentazione umidificatore Tipo FG16 5G4	m	10,48	
	cavo n°13 Segnale umidificatore Tipo FG16 3G1,5	m	7,78	
	cavo n°14 Alimentazione lavamani Tipo FG16 3G1,5	m	7,78	
	cavo n°15 Sezionatore + motore per espulsore Tipo FG16 3G1,5 schermato	m	7,78	
	cavo n°16 Ausiliari sezionatore espulsore Tipo FG 16 3G1,5	m	7,78	
NP97	cavo n°17 PE condizionatore Tipo FG16 1G16	m	9,50	
	cavo n°18 PE espulsore Tipo FG16 1G16	m	9,50	
NP98	cavo n°21 Interblocco loc. 1 Tipo FG16 16G1,5	m	11,54	
	cavo n°22 Interblocco loc. 2 Tipo FG16 16G1,5	m	11,54	
	cavo n°23 Interblocco loc. 4 Tipo FG 16 16G1,5	m	11,54	
	cavo n°24 Interblocco loc. 6 Tipo FG16 16G1,5	m	11,54	
	cavo n°25 Interblocco pass box loc. 7 Tipo FG16 16G1,5	m	11,54	
	cavo n°26 Interblocco pass box loc. 8 Tipo FG 16 16G1,5	m	11,54	
	cavo n°27 Luci Tipo FG16 3G1,5	m	7,78	
	cavo n°28 Luci emergenza Tipo FG16 3G1,5	m	7,78	
	A Corpo	n	8.650,81	
Linea di alimentazione del quadro elettrico impianto e del quadro di cantiere dal quadro di derivazione indicato dal committente al quadro elettrico del reparto così costituita:				
53,1,IH2,01,G	Tubo acciaio zincato DN50	m	30,90	
NP99	cavo alimentazione quadro elettrico da quadro cliente Tipo FG16OM 16 5G25	m	9,04	

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI
			IN OPERA
ONERI DI IMPRESA COMPRESI			
	Trasporto e tiri in alto	n	
	Progetto cantierabile ed aggiornamento "Come Costruito"	n	
	Allestimento cantiere	n	
	Dispositivi personali di sicurezza:		
99.4.AN6.03	Elmetto di protezione in polietilene	n	
99.4.AN6.04	Elmetto di protezione in polietilene con isolamento elettrico	n	
99.4.AN6.05	Torcia elettrica da elmetto	n	
99.4.AJ3.01	Guanti da lavoro di uso generale	n	
99.4.AJ3.03	Guanti da lavoro di saldatura	n	
99.4.AJ3.04	Guanti da lavoro piastrelle	n	
99.4.AN6.16	maschera di protezione per saldatura	n	
99.4.AN6.15	Occhiali di protezione per saldatura	n	
99.4.AN6.13	Occhiali di protezione	n	
99.4.AJ6.08	Scarpe antiinfortunistiche	n	
99.4.AN6.54	Imbracature	n	
99.4.AN6.23	Mascherine filtranti per polveri, fumi nebbie	n	
99.4.AN6.08	Inserti antirumore modellabili	n	
99.4.AN6.07	Cuffia antirumore da elmetto	n	
99.4.AN6.48	Tuta a tre strati di fibre non tessute	n	
99.4.AN6.47	Tuta ad alta visibilità	n	
99.4.AN6.44	Gilet alta visibilità	n	
	Smaltimento residui di cantiere e ripristino	n	
	Prove in corso di costruzione per la qualifica IQ eseguite da tecnici specialistici con report finale delle prove		
	- tenuta flangiatura canali aria, pezzi speciali, giunti pareti etc con metodo delle bolle di sapone e sigillatura eventuale con silicone alimentare.		
	- prove massime potenzialità elementi di ventilazione ed espulsione		
	- verifiche di commissioning impianti elettrici, meccanici idraulici		
		A Corpo	n
	Manualistica		n
	Collaudo funzionale, taratura dell'impianto ai valori nominali di funzionamento, Verifica della corretta installazione dei filtri HEPA terminali con il metodoto fotometrico e sostituzione dei filtri danneggiati nel rispetto delle prescrizioni della norma ISO14644/3. Non sono ammessi riparazioni dei media filtranti Verifica di stabilità del funzionamento relativamente ai parametri di portata, temperatura, pressione ambientale.		
	Relazioni delle verifiche fatte comprensive delle modalità di esecuzione e strumentazioni utilizzate complete dei certificati di taratura in corso di validità		n
	Corso do istruzione al personale per la gestione e manutenzione degli impianti, tenuto da un tecnico esperto della tipologia di impianto,		

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI
			IN OPERA
	Durata 5 ore di istruzione teorica sul funzionamento, l'uso del display del PLC, la gestione dei parametri, degli allarmi e dei cicli di controllo, sterilizzazione etc. In aggiunta 3 ore di istruzione pratica concernente la individuazione degli elementi in campo, la manutenzione dei filtri, del condizionatore e di quanto necessario.	n	
	Pulizia finale dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature idonea per la certificazione finale in condizioni "At Rest"	n	
	Spese accessorie e diarie per il personale	n	

CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

C04a+C10a	Pulizia degli ambienti congrua con ANNEX 1 EucGMP da eseguire da parte di personale specializzato almeno 48 ore prima dell'inizio delle certificazioni	h	55,01
	Certificazione impianto, in condizioni "AT REST" eseguita secondo ISO14644-1/2/3, da effettuare dopo almeno 48 ore di funzionamento continuativo e senza allarmi o ingresso di personale, dell'impianto, comprendente, se non diversamente specificato:		
	- misure velocità, pressioni relative, condizioni termoigrometriche		
	- valutazione dei rinnovi, ricircoli, uniformità delle velocità e delle condizioni termoigrometriche		
	- valutazione dei percorsi aerodinamici		
	- misura della classe di contaminazione e del recovery time nei due locali di lavoro e nelle bussole di svestizione e di controllo vestizione		
	- Relazione finale della certificazione in condizioni "AT REST"	n	3.189,02

ONERI PER LA SICUREZZA

L'utilizzo dell'area di cantiere è previsto a partire dalla settimana 3 dalla data della stipula del contratto fino alla settimana 17. A seguire la certificazione delle prestazioni, previa pulizia di tipo farmaceutico dei reparti, da effettuarsi entro 180 giorni dal fine lavori. Tale fase, però, verrà assegnata con diverso strumento a cura della stazione appaltante

In questo periodo, in cantiere, si alterneranno le seguenti squadre:

- operai edili
- montatori meccanici
- montatori elettrici
- montatori idraulici
- tecnici per il controllo del costruito
- tecnici per la messa in funzione e taratura
- tecnici per il collaudo funzione e le prove di commissioning
- supervisori ai lavori, responsabili di cantiere, responsabili per la sicurezza.

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI
			UNITARI
			IN OPERA
	In media si potrà avere una coppia di lavoratori delle varie categorie sopra riportate con un supervisore o tecnico di controllo Per la limitatezza degli spazi disponibili non si è prevista la presenza contemporanea di più di due coppie di lavoratori con i propri supervisori o tecnici		
C04a+C10a	Oneri per il coordinamento della sicurezza	h	55,01
C04a	Corso sulla sicurezza di cantiere	h	30,79
Costi interferenziali			
	Realizzazione parete provvisoria di isolamento del cantiere dal reparto per permettere l'utilizzo dei locali contigui (Sterilizzazione ed altro) posti al piano, come da disegni di progetto, realizzata con parete a due lamiere piane e 40 mm di isolante	m²	41,38
22.1.RH2.01.A			
31.6.XN6.01.B	Porta a due ante per parete provvisoria	m²	393,98
C04a+C10a	Aggiunte per spostamento lavoratori impegnati nei lavori previsti per il fine settimana, valutate in ore di coppia	h	55,01
99.1.XB1.02.B	Fermi di cantiere, non dipendenti dall'appaltatore, valutati in una settimana Box cantiere mesi successivi	n	222,61
99.3.AH2.08.B	Parapetto provvisorio di sicurezza prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo	m.m	3,40
C04a+C10a	Aggiunte per spostamento lavoratori	h	55,01
Dispositivi di sicurezza di cantiere			
69.2.QX1.01.A	Estintore a polvere 6 kg	n	124,44
69.2.QX1.10.B	Estintore CO2 5 kg	n	337,55
NP101	Impianto di terra e misura della terra del quadro da cantiere	m	9,50
B1.1.010.10.A	Nolo gru montata su carro	ore	50,62
B1.1.010.40.A	Nolo trabattelli mobile leggero	ore	1,50
C04+C10	Montaggio e smontaggio trabattelli	h	55,01
71.5.MN6.05.B	Cartellonistica sicurezza di cantiere	n	4,89
99.1.AB1.03	Cassetta pronto soccorso	n	192,77
C04a+C10a	Smontaggio delle apparecchiature poste a piè d'opera, loro protezione con foglio di polietene e trasporto da piè d'opera all'area di cantiere.	h	55,01
99.2.QZ1.09.C	Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 1 presa 3P+T da 16 A, n. 1 presa 3P+N+T da 16 A e n.1 presa 3P+T da 32 A complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P -63 A - 0,03 A	mesi	45,51
99.2.QZ1.10.C	Quadro elettrico portatile n. 2 prese 2P+T 16 A e n. 2 prese 3P+T da 16 A completo di interruttore magnetotermico differenziale 4P -16 A -0,03 A	mesi	9,28

Offerta : P101/17
Commessa: C300-17-02
Cliente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Oggetto: Valutazione Economica
Emissione: 15-05-2018

Cau.

Codice	2 - Elenco Prezzi Unitari	U.M.	PREZZI	
			UNITARI	
			IN OPERA	
	Recinzione zona di carico e scarico in rete metallica zincata e plastificata altezza 100 cm su parcheggi strada interna sottostante reparto			
99.1.AH2.06.A	prezzo primo mese	m2		10,14
71.4.QZ1.02.A	Segnalatore stradale con sostegno h = 940 mm	n		438,26
71.5.MH4.01.B	Cartello segnaletico sicurezza quadrato - monofacciale -	n		9,90
99.1.XB1.02	Box di cantiere			
99.1.XB1.02.A	prezzo primo mese	n		573,27
99.1.XB1.02.B	prezzo mesi successivi	n		222,61
	Recinzione terrazzo, zona di installazione espulsore e collegamenti idraulici, lato strada contro la caduta accidentale di gravi realizzata con			
30.1.JH2.01.E	rete metallica zincata e plastificata altezza 200 cm	m		48,61
	Parapetto provvisorio di sicurezza			
99.3.AH2.08.A	Prezzo primo mese	m		7,65
99.3.AH2.08.B	Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo	m.m		3,40
	Parapetto provvisorio di sicurezza da installare sul terrazzo a protezione delle passerelle ivi presenti e dei dislivelli			
99.3.AH2.08.A	Prezzo primo mese	m		7,65
99.3.AH2.08.B	Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo	m.m		3,40